

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. Чернянка

«15» апреля 2025 года

№ 270-р

**Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций
в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия по ликвидации
последствий аварийных ситуаций ситуаций тепло-,
электро-, газо и водоснабжающих организаций, а также
служб ЖКХ на территории Чернянского района**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация муниципального района «Чернянский район», с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года от утверждения с 01.03.2025 года новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, а также для приведения нормативной базы в соответствие с действующим законодательством:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия по ликвидации последствий аварийных ситуаций ситуаций тепло-, электро-, газо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Чернянского района (приложение № 1).

2. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района (Щербакова Е.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в сети «Интернет» (<https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru>).

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернянского района



С. А. Морозов

Приложение 1

Утвержден:
распоряжение администрации
Муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области
«15» апреля 2025 года № 440-р

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций тепло-, электро-, газо и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Чернянского района

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
1	Повреждение магистрального или распределительного трубопровода тепловой сети (устранение аварии собственными силами – не более 24 часов) в зависимости от диаметра трубопровода	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Контроль хода устранения аварии. Через ЕДДС организует оповещение привлекаемых сил, заинтересованные структуры (согласно алгоритму действий). ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения. В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки аварии, готовит предложения по привлечению в ОШ ЛЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности).
			Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
		I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии	
	АО «Теплоком»	Высказает на место аварии, оценивает обстановку, докладывает в ЕДДС и своему руководству	Организует выполнение работ по ликвидации аварии. 1. Устранение разрыва на распределительных тепловых сетях. 2. Отключение многоквартирных жилых домов и других объектов. 3. Проверка состояния теплового контура многоквартирных жилых домов, промышленных зданий. 4. В зависимости от погодных условий и продолжительности ремонтно-восстановительных работ из систем теплоснабжения объектов останавливать теплоноситель При необходимости делает запрос о вызове служб.	Руководитель работ: проводит работы согласно инструкции, По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.	
	Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Высылает бригаду для восстановления газоснабжения котельной или для отключения газоснабжения в случае необходимости для производства АВР. Представители Чернянской газовой службы прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ. По указанию руководителя работ убывает с места аварии.	
	ПП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	Высылает представителей для согласования коммуникаций водопроводно-канализационных сетей. Представители ПП «Чернянский район» филиала	Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме	

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» УК ООО «Паритет» МАУ «Служба благоустройства» ОМВД России по Чернянскому району	«Сверный» ГУП «Беловолоканал» прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	руководителем работ отключение холодного водоснабжения в районе аварии.	выполненных работ. По указанию руководителя работ убывает с места аварии.
			Высылает представителей для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Представители Чернянского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ. По указанию руководителя работ убывает с места аварии.
			Принимают меры по утеплению домов, квартир, стравливание воздуха, отключение стояков, закрытие гидравлических затворов. Обеспечивают (при необходимости) доступ техники на внутридомовые территории, ограниченные шлагбаумами.	По указанию руководителя работ: - производят отключение жилых домов, при необходимости сливают теплоноситель из внутренней системы отопления; - при введении ограничений производят отключение от тепловых сетей ГВС.	После устранения аварии: - подключают потребителей к тепловым сетям; - устраняют неисправности внутридомового инженерного оборудования. Докладывают в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
			Выделение инженерной техники.	По запросу руководителя работ выделяют: - погрузчик – 1 ед. - Экскаватор - 1 ед.	Выполняют инженерно-технические работы. Докладывают в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
			По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организовывают на месте ЧС группу организации дорожного движения; – предпринимают меры (при необходимости) по охране общественного порядка; – организуют эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.		
2	Остановка котельной при отрицательной температуре наружного воздуха в	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во	Контроль хода устранения аварии. Во взаимодействии с заинтересованными организациями готовит предложения КЧС и ОПБ	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
течение 4-8 часов			взаимодействию со СМИ организует информирование населения.	района по привлечению дополнительных сил и средств. ЕДДС организует оповещение привлекаемых сил.	
	МУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района		Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
	АО «Теплоком»		Выезжает на место аварии, оценивает обстановку, докладывает в ЕДДС и своему руководству.	Организует выполнение работ по ликвидации. При необходимости, делает запрос о вызове оперативных служб газо- и водоснабжающих организаций. Организуют выполнение работ по восстановлению электроснабжения от общей электросети или автономного источника электроснабжения при аварии. Силы и средства: - АБВ - до 6 человек; - АРК (30кВт) - 1ед.; Делает запрос о вызове служб.	Руководитель работ: проводит работы согласно инструкции, при необходимости организует выполнение переключений в соответствии с программой под руководством диспетчера. После устранения аварии до пуска запрашивает разрешения у диспетчера на пуск в работу котельной. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
	Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол		Высылает бригаду для восстановления газоснабжения котельной или для отключения газоснабжения в случае необходимости для производства АВР.	Производит переключения и организует работы по восстановлению газоснабжения в случае прекращения подачи газа на котельную. Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа.	Выполняют инженерно-технические работы. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
		ПП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	Высылает бригаду для восстановления или для отключения котельной в случае необходимости для производства АВР.	Производит переключения и организует работы по восстановлению водоснабжения в случае прекращения ее подачи на котельную.	По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
			Высылает бригаду для восстановления электроснабжения котельной или для отключения электроснабжения в случае необходимости для производства АВР.	Производит переключения и организует работы по восстановлению схемы электроснабжения котельной в случае прекращения электроснабжения. Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий.	Выполняют инженерно-технические работы. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ. По указанию руководителя работ убывают с места аварии.
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Принимают меры по утеплению домов, квартир, отключению стояков, закрытию гидравлических затворов.	- производят отключение жилых домов, при необходимости сливают теплоноситель из системы отопления; - при введении ограничений производят отключение ГВС.	После устранения аварии: - подключают потребителей к тепловым сетям; - устраняют неисправности внутридомового инженерного оборудования. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
			По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка.		
		УМВД России по Чернянскому району			
		Администрации городского и сельских поселений Чернянского района			
		Экономическое управление администрации Чернянского района			
		Образовательные организации Чернянского района			
		ООО «Трансэкспресс», МКУ «АХЧ» Чернянского района			
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»			
3	Взрыв на объекте (котельной)		Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий).	Контроль хода устранения аварии.	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
АО «Теплоком»		Городские учреждения, предприятия	Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодествии со СМИ организует информирование населения.		В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки аварии, готовит предложения по привлечению в ОПШ ЛЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности).
			Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
			Выезжает на место аварии, оценивает обстановку, докладывает в ЕДДС и своему руководству.	Руководитель работ - директор. Силы и средства: АВБ - до 10 чел., АРГК (30 кВт) - 1 ед., насос (100 м³/ч) - 1 ед. При необходимости, делает запрос о вызове оперативных служб газо- и водоснабжающих организаций. Организуют выполнение работ по восстановлению электроснабжения от общей электросети или автономного источника электроснабжения.	Руководитель проводит работы согласно инструкции, при необходимости организует выполнение переключений согласно программы при помощи диспетчера. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
			Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для восстановления газоснабжения котельной или для отключения газоснабжения в случае необходимости для производства АВР.	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Высылает представителя для проверки водопроводно-канализационных сетей.	Производит осмотр магистральных водоснабжения в месте	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ.
			ИП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»		

№ л/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
				аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ принимает меры по отключению и подаче холодного водоснабжения.	По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Высылает представителя для проверки коммуникаций кабельных линий электропередач.	Проводит осмотр и выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий.	Представляет организует выполнение инженерно-технических работ. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ по восстановлению электроснабжения.
		УК ООО «Паритет»	Принимают меры по утеплению домов, квартир, отключению стояков, закрытию гидравлических затворов. Оказывают помощь УМВД России по Чернянскому району по обеспечению порядка в зоне взрыва. При необходимости отселения пострадавшего населения, уточняют списочный состав эвакуируемого населения	- производят отключение жилых домов, при необходимости сливают теплоноситель из системы отопления; - при введении ограничитель производят отключение ГВС.	После устранения аварии: - подключают потребителей к тепловым сетям; - устраняют неисправности внутридомового инженерного оборудования.
		МАУ «Служба благоустройства»	В готовности к оказанию помощи по выделению инженерной техники.	По запросу руководителя работ выделяет погрузчик – 1ед., экскаватор - 1 ед.	Выполняют инженерно-технические работы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		ОМВД России по Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка, а в случае необходимости выделяет автомобили, оснащенные сигнально-голосовыми устройствами, с целью оповещения населения об аварии. В случае проведения эвакуации организуют сопровождение колонн, охрану имущества эвакуируемого населения и поддержание порядка в местах эвакуации.		
		Главное управление МЧС России по Белгородской области	Выезжает на место взрыва.	При наличии пожара локализует его и производит тушение и проведение аварийно-спасательных работ.	Информирует ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко»	Выезжает на место взрыва.	По требованию работ выделяет автомобили скорой помощи (количество в зависимости от масштабов ЧС).	Оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим и отправляет в ЛПУ п. Червянка. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ. В случае проведения эвакуации организует медицинское обеспечение

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
4	Утечка газа в помещениях многоквартирных жилых домов и строениях социальной сферы			обеспечение сил, привлекаемых для ликвидации аварии (ЧС).	эвакуированного населения.
		ОДС Белгородское РДУ	При нарушении подачи электроэнергии к объекту по возможности переключает на запасные линии.		
		Администрации городского и сельских поселений Чернянского района	Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР.		
		Экономическое управление администрации Чернянского района	При развертывании ПВР организует на них питание отселенного населения.		
		Образовательные организации Чернянского района	При развертывании ПВР предоставляют помещения.		
		ООО «Трансэкспресс», МКУ «АХЧ» Чернянского района	При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт		
	Утечка газа в помещениях многоквартирных жилых домов и строениях социальной сферы	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб. Направляет к месту аварии подразделение пожарной охраны и Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	При необходимости проводят спасательные работы по спасению людей на участке аварии (4 чел., 1 ед. техники). Контроль хода устранения аварии.	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения.
		АО «Теплоком»	При необходимости высылает представителей для согласования коммуникации тепловых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	По указанию руководителя работ инженерно-технические мероприятия (1 бригада: 3 чел., 1 ед. техники).	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Направляет к месту аварии аварийную бригаду (1 бригада: 4 чел., 1 ед. техн.).	Руководитель работ – мастер смены. Отключают газоснабжение объекта. Проверяют загазованность подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в радиусе 50 м. Действуют согласно и плана локализации и	Выполняют инженерно-технические мероприятия по ликвидации аварии. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
				ликвидации аварий. Оказывают помощь пострадавшим (если они есть). Принимают меры по предупреждению возникновения пожара от газа.	
		ПП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Производит осмотр мест в месте водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ принимает меры по отключению и подаче холодного водоснабжения.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Высылает представителей для согласования линий электропередач. Прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	По согласованию с руководителем работ принимает меры по отключению и подаче электроэнергии.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район» совместно с поселениями района	Принимают меры по эвакуации людей.	По согласованию с руководителем работ принимают меры по временной эвакуации людей.	Оказывают помощь в ликвидации аварии специалистам Чернянской газовой службы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		МАУ «Служба благоустройства»	В готовности к оказанию помощи по организации уличного наружного освещения участка работ, выделение инженерной техники.	По запросу руководителя работ выделяют: - погрузчик – 1 ед. - экскаватор – 1 ед.	Выполняет инженерно-технические работы, по указанию руководителя работ убывает с места аварии. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		ОМВД России по Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка.		

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
5	Размораживание системы отопления в жилых домах и объектах социального и культурно-бытового назначения	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернынский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Контроль хода устранения аварии.	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения.
		МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернынского района	Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
		АО «Теплоком»	При необходимости высылает бригаду для оказания помощи в ликвидации аварийной ситуации.	По указанию руководителя работ инженерно-технические мероприятия (1 бр.: 3 чел., 1 ед. техники).	По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернынская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сети газопотребления.	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		ПП «Чернынский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ производит отключение холодного водоснабжения в районе аварии.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернынский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Высылает представителей для согласования линий электропередач. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от	Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
		УК ООО «Шаритет»	ЕДДС. Принимают меры по ремонту систем центрального отопления, электроосвещения, холодного водоснабжения, по утеплению домов, квартир, отключению стояков, закрытию гидравлических затворов. При необходимости отселения пострадавшего населения, разворачивают ГПВР на базе, закрепленных за ним МОУ.	- производят отключение жилых домов, объектов соцкультбыта, при необходимости сливают теплоноситель из системы отопления; -при ограничении производят отключение тепло- и водоснабжения.	после устранения аварии: подключают потребителей к тепловым сетям и водоснабжению; устраняют неисправности инженерного внутреннего оборудования.
		МАУ «Служба благоустройства»	В готовности к оказанию помощи по выделению инженерной техники.	По запросу руководителя работ выделяет дополнительно: погрузчик – 1ед.	Выполняют инженерно-технические работы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		Управление образования администрации Чернянского района	При авариях на поднадзорных объектах оказывает помощь в ликвидации аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
		Управление по физической культуре и спорту и молодежной политике администрации Чернянского района	При авариях на поднадзорных объектах оказывает помощь в ликвидации аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
		Управление культуры администрации Чернянского района	При авариях на поднадзорных объектах оказывает помощь в ликвидации аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
		УМВД России по Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организовывает на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. В случае проведения эвакуации организуют охрану имущества эвакуированного населения и поддержание порядка в местах эвакуации.		
		Администрации городского и сельских поселений Чернянского района	Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР.		
		Экономическое управление администрации Чернянского района	При развешивании ПВР организует на них питание отселенного населения.		
		Муниципальные образовательные учреждения (МОУ)	При развешивании ПВР предоставляют помещения.		

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
		ООО «Трансэкспресс», МКУ «АХЧ» Чернянского района	При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт		
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Контролирует ход устранения аварии.	Контролирует ход устранения последствий аварии до полного завершения работ и организации жизнеобеспечения населения. В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки аварии, готовит предложения по привлечению в ОПБ ЛЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности).
		МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района	Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
Порыв трубопроводов внутридомовой системы отопления, водоснабжения с отключением многоквартирного жилого дома и объектов социального и культурно- бытового назначения		АО «Теплоком»	При необходимости высылает бригаду для оказания помощи в ликвидации аварийной ситуации.	По указанию руководителя работ выполняют инженерно-технические мероприятия (1 бригада: 3 чел., 1 ед. техн.).	По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сети газопотребления	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения оповещением потребителей газа.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		ПП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	Высылает представителей для согласования водопроводно-канализационных сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролетающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Производит осмотр сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ производит отключение холодного водоснабжения в районе аварии.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Высылает представителей для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Представители прибывают на место вызванной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. При угрозе затопления системы электроснабжения принимает меры по их временному отключению.	Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ по восстановлению электроснабжения.
		УК ООО «Паритет»	Принимают меры по ремонту систем центрального отопления, электроосвещения, холодного водоснабжения, по утеплению домов, квартир, отключению стояков, закрытию гидравлических затворов.	-производят отключение жилых домов, объектов соцкультбыта, при необходимости сливают теплоноситель из системы отопления; -при ограничениях производят отключение теплоснабжения и водоснабжения.	после устранения аварии: -подключают потребителей к тепловым сетям и водоснабжению; -устраняют неисправности инженерного оборудования.
		МАУ «Служба благоустройства»	В готовности к оказанию помощи по выделению инженерной техники.	По запросу руководителя работ выделяет дополнительно: погрузчик – 1ед.	Выполняют инженерно-технические работы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		УМВД России по Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка.		
		Администрации городского и сельских поселений Чернянского района	Организовывает квартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР.		
		Экономическое управление администрации Чернянского района	При развёртывании ПВР организует на них питание отселенного населения.		
		Муниципальные образовательные учреждения	При развёртывании ПВР предоставляют помещения.		

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
7	Порыв водопровода на магистрале	(МОУ)			
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Черныянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Контролирует ход устранения последствий аварии до полного завершения работ.	Контролирует ход устранения последствий аварии до полного завершения работ.
		МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Черныянского района	Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
		АО «Теплоком»	Высылает представителей для согласования коммуникаций тепловых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Производит осмотр тепловых сетей в месте аварии. контролирует параметры оборудования, для обеспечения потребителей ГВС и теплоснабжением. При невозможности выдерживать необходимые параметры – прекращает подачу ГВС потребителям, организует подвоз подпиточной воды на котельную. Докладывает в ЕДДС и своему руководству.	Выполняют инженерно-технические работы. После устранения повреждения восстанавливают нормальную схему водоснабжения объектов ГВС и теплоснабжения. По линии диспетчерских служб докладывают о ходе и объеме выполненных работ.
		Черныянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сети газопотребления и газораспределения.	Производит осмотр ППГ, газовых сетей в месте аварии.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывают о ходе и объеме выполненных работ.
		ПП «Черныянский район» филиала «Северный» ГУП	Выезжает на место аварии, оценивает обстановку, докладывает в ЕДДС и	Руководитель работ – главный инженер	После устранения технологического нарушения организует

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
		I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии	
	«Белоблводоканал»	своему руководству.	Аварийная бригада: - л/с – 5 чел.; - аварийная машина – 1 ед.; - сварочный агрегат – 1 ед.; - экскаватор – 1 ед.; - самосвал – 1 ед. комплект инструментов. При необходимости руководитель работ делает запрос о привлечении дополнительной специальной техники и л/с Руководитель работ направляет на место аварии аварийную бригаду и технику. Принимает меры по преклонению потребителей по временной схеме на период устранения технологического нарушения. Организует выполнение работ по ликвидации технологического нарушения. На время работ проводится организация подвоз холодной воды абонентам, попавшим под отключение.	выполнение переклочений в соответствии с исполнительной схемой. По линии диспетчерских служб докладывают о ходе и объеме выполненных работ.	
	Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Высылает представителя для согласования кабельных линий электропередач. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Выполняет работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств, осмотр воздушных линий.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывают о ходе и объеме выполненных работ.	

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
8	Порыв напорной канализации	УК ООО «Паритет»	Направляют на место аварии специалисты, определяют характер аварии и время на ее устранение. Оповещают население домов.	Оказывают помощь в локализации аварии.	Оказывают помощь в ликвидации аварии. Докладывают в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		ОМВД России по Чернянскому району	Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.		
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ района При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Контроль хода устранения аварии. Вызов дополнительной спец. техники. ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения.
		МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района	Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
		АО «Теплоком»	Получает информацию от ЕДДС об ограничении потребления ГВС. Высылает представителей для согласования коммуникаций тепловых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Ограничивает режим водопотребления при обеспечении ГВС с закрытым водоразбором.	После ликвидации аварии возобновляет нормальный режим водопотребления при обеспечении ГВС.
		Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
		ПП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сетей.	Руководитель работ – главный инженер. Аварийная бригада: - л/с – 5 чел.; - аварийная машина – 1 ед.; - сварочный агрегат – 1 ед.; - комплект инструментов. При необходимости руководитель работ делает запрос о привлечении дополнительной техники и л/с.	Устранение неисправностей и аварий, возникших в результате эксплуатации канализационных сетей. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
			Выезжает на место аварии, определяет характер и время устранения аварии. Сообщает в ЕДДС. При необходимости выполнения земляных работ сообщает в ЕДДС о вызове всех служб, имеющих подземные коммуникации.		
			Высылает представителей для согласования коммуникаций кабельных линий электропередач. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС.	Выполняют работы по защите кабельных каналов и распределительных устройств.	Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
			Принимают меры по отключению стояков, закрытию гидравлических затворов.	Ограничивают потребление ГВС с открытым водозабором.	После устранения аварии подключают потребителей. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
			В готовности к оказанию помощи по выделению инженерной техники.	По запросу руководителя работ выделяет дополнительно: -погрузчик – 1 ед. -экскаватор – 1 ед.	Выполняют инженерно-технические работы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
9	Выход из строя питающих кабелей либо трансформаторной	МАУ «Служба благоустройства» ОМВД России по Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) - организовывает на месте ЧС группу организации дорожного движения; - предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка; - организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.		
			Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и	Контроль хода устранения аварии. ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости),	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
	подстанции, обслуживающих работу объектов водопровода и канализации		ОПБ района При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	мешающего проведению ремонтных работ.	
		МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района	Координирует действия подразделений коммунально-энергетического комплекса по устранению аварии. В случае ухудшения обстановки принимает решение об организации дальнейшей работы объектов.		
		ПП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	Сообщает в ЕДДС, если по прогнозу БЭС срок устранения аварии свыше 4 часов – принимает меры по подключению подвижных электростанций.	Проводит подготовительные мероприятия по возможному подключению при необходимости подвижных электростанций.	После ликвидации аварии подает воду и проверяет исправность работы систем. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Направляет к месту аварии ОВБ, определяет характер повреждений и сроки устранения. Принимает меры по вызову к месту повреждения ремонтного персонала и организует восстановление электроснабжения по временной схеме. Сообщает в ЕДДС и ГУП «Белоблводоканал».	Принимает меры по отключению поврежденных участков и организации на них восстановительных работ. Сообщает в ЕДДС и ГУП «Белоблводоканал».	Принимает меры по восстановлению электроснабжения потребителей по резервным линиям электропередач. По линии ДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ по восстановлению поврежденных питающих кабельных линий, трансформаторных подстанций.
		Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сетей.	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа. Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.	
		УК ООО «Паритет»	Оповещают жильцов и руководителей организаций, попавших в зону отключения об ориентировочных сроках устранения аварии.	При аварийном отключении на срок более 4 часов организуют подвоз воды или установку временных колонок. Сообщают на ЕДДС.	После ликвидации аварии и пуска воды в систему, проверяют исправность работы систем. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства			
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии	
		МАУ «Служба благоустройства»	В готовности к подвозу воды для технических нужд в зону отключения. По запросу руководителя работ выделяет погрузчик – 1 ед., экскаватор-1 ед.			
		ОМВД России по Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. В случае отселения населения из зоны аварии – обеспечивает охрану общественного порядка в зоне аварии и на ПВР. Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.			
		Администрации городского и сельских поселений Чернянского района	Принимает меры по оперативному согласованию проведения земельных работ.	Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР.		
		Экономическое управление администрации Чернянского района	При развёртывании ПВР – организует на них питание отселённого населения.			
		Муниципальные образовательные учреждения (МОУ)	При развёртывании ПВР – предоставляют необходимые помещения.			
		ООО «Трансэкспресс», МКУ «АХЧ» Чернянского района	При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт			
10	Выход из строя питающих кабелей либо трансформаторной подстанции, обеспечивающих работу объектов теплоснабжения	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Контроль хода устранения аварии. ЕДДС организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.	Контроль устранения последствий аварии и организации жизнеобеспечения населения.	
		МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района	Принимает меры по оперативному согласованию проведения земельных работ.	Контролирует ход ликвидации аварии. Организует поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР.		
		АО «Теплоком»	Сообщает в ЕДДС, если по прогнозу Чернянского РЭС срок устранения аварии свыше 4 часов - принимает меры по подключению объекта по резервной схеме или от автономного	При угрозе размораживания тепловых сетей – сливает воду из системы. Через ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных	После устранения повреждения производит переключения по восстановлению нормальной схемы электроснабжения объектов теплоснабжения.	

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
			источника электропитания, предоставленного Чернянским РЭС.	работ.	Через ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Направляет к месту аварии ОВБ, определяет характер повреждений и сроки устранения. Принимает меры по вызову к месту повреждения ремонтного персонала и организует восстановление электрообеспечения по временной схеме. С момента локализации места аварии и(или) технического нарушения в течение 15 минут сообщает в ЕДДС.	Принимает меры по отключению поврежденных участков и организации на них восстановительных работ. Сообщает в ЕДДС	Принимает меры по восстановлению электрообеспечения потребителей по резервным линиям электропередач. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ по восстановлению поврежденных питающих кабельных линий, трансформаторных подстанций.
		Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Высылает представителей для согласования коммуникаций газовых сетей. Представители прибывают на место выявленной аварии и (или) технического нарушения для согласования сетей, пролегающих в данном районе, в течение часа с момента получения оповещения от ЕДДС. Высылает бригаду для обследования сетей.	Производит осмотр ПРГ, газовых сетей в месте аварии, при необходимости производит отключение сети газопотребления от сети газораспределения с оповещением потребителей газа. Представитель организует выполнение инженерно-технических работ. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.	
		УК ООО «Паритет»	Оповещают жильцов и руководителей организаций, попавших в зону отключения об ориентировочных сроках устранения аварии.	При угрозе размораживания системы теплоснабжения – сливают из неё воду. Сообщают на ЕДДС.	После ликвидации аварии и пуска воды в систему, проверяют исправность работы системы. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		МАУ «Служба благоустройства»	Выделение инженерной техники.	По запросу руководителя работ выделяет погрузчик – 1 ед., экскаватор-1 ед.	
		ОМВД России по Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. В случае отселения населения из зоны аварии - обеспечивает охрану общественного порядка в зоне аварии и на ГПЗР.		

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
			Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.		
		Администрации городского и сельских поселений Чернянского района	Организовывает поквартирный обход на наличие потребности в отселении населения в ПВР.		
		Экономическое управление администрации Чернянского района	При развёртывании ПВР – организует на них питание отселённого населения.		
		ООО «Трансэкспресс», МКУ «АХЧ» Чернянского района	При необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт		
		Муниципальные образовательные учреждения (МОУ)	При развёртывании ПВР – предоставляют необходимые помещения.		
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Осуществляет контроль за ходом локализации и ликвидации очага возгорания.	В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки простого пожара, готовит предложения по привлечению в ОШ ЛЧС необходимых членов КЧС и ОПБ (по направлениям деятельности).
11	Пожар	Главное управление МЧС России по Белгородской области	Направляет к месту пожара пожарно-спасательные подразделения. Организует тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ. Организует взаимодействие с силами и средствами служб коммунально-энергетического комплекса. Готовит предложения по привлечению дополнительных сил и средств.		
		АО «Теплоком»	Получив информацию от ЕДДС, в случаях наличия подключения объекта к тепловым сетям направляет аварийную бригаду на место пожара, принимает решение в зависимости от обстановки.	Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания.	После ликвидации очага возгорания, проведение мер по восстановлению жизнедеятельности объекта. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Получив информацию ЕДДС о пожаре, направляет к месту аварии аварийную бригаду (1 бр.: 3 чел., 1 ед. техники), при необходимости	Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания.	Выполняют инженерно-технические мероприятия по ликвидации аварии. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
			отключают подачу газа на дом или строение.	Действуют согласно плана локализации и ликвидации аварий. Отключают газоснабжение объекта. Проверяют загерметизированность подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в радиусе 50 м. Оказывают помощь пострадавшим (если они есть). Принимают меры по предупреждению возникновения пожара от газа.	выполненных работ.
		ПП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	По запросу руководителя тушения пожара (через ЕДДС) обеспечивает водоснабжение при тушении очага возгорания (при наличии возгорания).	Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания.	По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Получив информацию от ЕДДС о пожаре, выезжает на место пожара и действует в зависимости от обстановки.	Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания.	После ликвидации очага возгорания, подключение энергоснабжения осуществляется исходя из сложившейся обстановки. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		УК ООО «Паритет»	Прибывают на место пожара и действуют по обстановке (отключают электроэнергию в электропитательной, эвакуируют жильцов и т.д.)	Оказывает помощь в отключении энергооборудования дома, строения.	Проведение мероприятий по восстановлению жизнедеятельности жилого помещения. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		ОМВД России по Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. Оказывает помощь в эвакуации. Обеспечивает общественный порядок и охрану до окончания всех видов работ по ликвидации последствий пожара.		
12	Взрыв в многоквартирном доме или частном домовладении	МКУ «Управление по делам ГО в ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и	Осуществляет контроль за ходом локализации и ликвидации происшествия.	В случае ухудшения обстановки и выхода за рамки происшествия, готовит предложения по привлечению в ОПС ЛЧС

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
			ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.		необходимых членов МЧС и ОПБ (по направлениям деятельности).
		Главное управление МЧС России по Белгородской области	Направляет к месту взрыва пожарно-спасательные подразделения. Организует тушение возгорания (при его наличии), проводит аварийно-спасательные работы. Организует взаимодействие с силами и средствами служб коммунально-энергетического комплекса. Готовит предложения по привлечению дополнительных сил и средств.		
		АО «Теплоком»	Получив информацию от ЕДДС, в случаях наличия подключения объекта к тепловым сетям направляет аварийную бригаду на место взрыва, принимает решение в зависимости от обстановки.	Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания последствий взрыва.	После ликвидации последствий взрыва проведение мероприятий по восстановлению коммуникаций ГВС и системы теплоснабжения объекта в зоне своей ответственности. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернинская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Получив информацию ЕДДС о взрыве, направляет к месту аварии аварийную бригаду (1 бр.: 3 чел., 1 ед. техники), при необходимости отключают подачу газа на дом или строение.	Действует исходя из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания. Действуют согласно плана локализации и ликвидации аварий. Отключают газоснабжение объекта. Проверяют загерметизацию подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в радиусе 50 м. Оказывают помощь пострадавшим (если они есть). Принимают меры по предупреждению возникновения пожара от газа.	Выполняют инженерно-технические мероприятия по ликвидации аварии. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		ПП «Чернинский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал»	По запросу руководителя тушения пожара (через ЕДДС) обеспечивает водоснабжение при тушении очага возгорания (при наличии возгорания).	Производит осмотр магистральных сетей водоснабжения в месте аварии, при необходимости и по согласованию с руководителем работ принимает меры по отключению и подаче	После ликвидации последствий взрыва проведение мероприятий по восстановлению коммуникаций ХВС и системы водоотведения объекта в зоне своей ответственности. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
С получением штормового предупреждения				холодного водоснабжения. Действует исхода из складывающейся обстановки при ликвидации очага возгорания.	
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Получив информацию от ЕДДС о пожаре, выезжает на место взрыва и действует в зависимости от обстановки.	Действует исхода из складывающейся обстановки.	По указанию руководителя работ подключение энергоснабжения осуществляется исходя из сложившейся обстановки. По линии ЕДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		УК ООО «Паритет»	Прибывают на место взрыва и действуют по обстановке (отключают электроэнергию в электрощитовой, эвакуируют жильцов и т.д.)	Оказывает помощь в отключении энергоснабжения дома, строения.	Проведение мероприятий по восстановлению жизнедеятельности жилого помещения. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		ОМВД России по г. Чернянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка. Оказывает помощь в эвакуации. Обеспечивает общественный порядок и охрану до окончания всех видов работ по ликвидации последствий пожара.		
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Оформляет Распоряжение председателя КЧС и ОПБ Чернянского района. Доводит информацию до должностных лиц администрации, согласно расчёта рассылки. Передаёт Распоряжение в организации, согласно расчёта рассылки. Осуществляет мониторинг складывающейся обстановки. Устанавливает и поддерживает взаимодействие с ДДС объектов жизнеобеспечения и силами постоянной готовности.		
		Структурные подразделения администрации Чернянского района	Оценивают обстановку, которая может сложиться на курируемых (подчиненных) объектах, в результате воздействия комплекса неблагоприятных явлений погоды. Принимают решения, направленные на снижение возможных последствий	Готовят предложения по привлечению сил и средств. При необходимости создают штабы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. Информируют председателя КЧС и ОПБ о выполненных мероприятиях.	

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские упреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
14	Сильный ветер	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернынский район»	их воздействия. Доводят задачи до подчинённых. Организуют контроль за выполнением поставленных задач.		
			Информируют население, проживающее на подведомственной территории об ожидаемом комплексе неблагоприятных явлений погоды и дают рекомендации, направленные на снижение их последствий.	Подготавливают свод выявленных последствий неблагоприятных ситуаций по итогам обхода, с последующей передачей в адрес курирующего заместителя главы администрации	
			Оценивают обстановку, которая может сложиться в результате комплекса неблагоприятных явлений погоды. Проверяют готовность дежурных сил и средств к оперативному реагированию на возможные аварийные ситуации. При необходимости, приводят в готовность дополнительные силы и средства. Письменно докладывают о готовности сил и средств (по линии ДДС).	По линии ЕДДС информируют о выполненных мероприятиях, задействованных силах и средствах.	
			В готовности к усилению охраны общественного порядка и регулированию дорожного движения при ухудшении обстановки.	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организовывает на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка.	
			Через ЕДДС осуществляет мониторинг обстановки на территории района. В готовности к принятию мер по привлечению дополнительных сил и средств. При необходимости оформляет Распоряжение председателя КЧС и ОПБ города Белгорода.		Направляет к местам падения деревьев привлекаемые силы и средства для оказания помощи в их распилке.
		АО «Теплоком», Чернынская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол, ИП «Чернынский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал», Чернынский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	ОМВД России по Чернынскому району		

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
		Администрации городского и сельских поселений района	Информируют население, проживающее на подведомственной территории об ухудшении погодных условий, и дают рекомендации на направление на снижение их последствий.	Подготавливают свод выявленных последствий неблагоприятных ситуаций по итогам обхода, с последующей передачей в адрес курирующего заместителя главы администрации.	
		УК ООО «Паритет»	С получением информации, оценивают возможность падения старых деревьев, срыва (повреждения) наружных инженерных конструкций, рекламных щитов, а также разрушения кровли зданий на подведомственной территории. По результатам проведенной оценки проводят необходимые заблаговременно предупредительные мероприятия.	При возникновении аварийных ситуаций, принимают необходимые меры к их устранению, либо минимизации их последствий. При нарушении электроснабжения зданий в результате обрыва проводов ЛЭП и выхода из строя ТП – информируют об аварии организации, обслуживающие данные ЛЭП и ТП.	В рамках своих полномочий устраняют нарушения электроснабжения. Освобождают подведомственные территории от поваленных деревьев и сломанных веток, сорванных конструкций. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Оценивают обстановку, которая может сложиться на территории города в результате прохождения сильного ветра (по своим направлениям).	В рамках своих полномочий устраняют нарушения систем жизнеобеспечения населения.	
		МАУ «Служба благоустройства»	С получением информации, оценивают возможность падения старых деревьев, срыва (повреждения) наружных инженерных конструкций, рекламных щитов на подведомственной территории. По результатам проведенной оценки проводят необходимые заблаговременно предупредительные мероприятия.	Освобождают подведомственные территории от поваленных деревьев и сломанных веток, сорванных конструкций. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.	
		ОМВД России по г. Белгороду	В готовности к усилению охраны общественного порядка и регулированию дорожного движения при ухудшении обстановки.	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и принимает меры (при необходимости) по охране общественного порядка.	

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
Плановые отключения инженерных коммуникаций		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Черныянский район»	Берет на контроль ход соблюдения сроков выполнения работ и сообщает УК ООО «Паритет» о домах, которые попадают в зону отключения.	Контролирует ход выполнения работ.	Контролирует выполнение работ, сообщает в УК ООО «Паритет»
		АО «Теплоком»	Сообщает в ЕДДС, информирует УК ООО «Паритет» о характере, продолжительности работ, представляют соответствующую информацию в СМИ. Согласовывает вопросы взаимодействия.	Руководитель работ на месте согласовывает вопросы взаимодействия и характеризует выполнение работ с привлечением выделенных сил и средств.	Руководитель проводит плановые работы согласно инструкции. Дает команду на подключение коммуникаций. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Черныянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол	Сообщает в ЕДДС, информирует УК ООО «Паритет» о характере, продолжительности работ, представляют соответствующую информацию в СМИ. Согласовывает вопросы взаимодействия.	Руководитель работ на месте согласовывает вопросы взаимодействия и характеризует выполнение работ с привлечением выделенных сил и средств.	Руководитель проводит плановые работы согласно плану. Дает команду на подключение коммуникаций. По линии диспетчерских служб докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		ПП «Черныянский район» филиала «Северный» ГУП «Беловодоканал»	Сообщает в ЕДДС, информирует УК ООО «Паритет» о характере, продолжительности работ, представляют соответствующую информацию в СМИ. Согласовывает вопросы взаимодействия.	Руководитель работ на месте согласовывает вопросы взаимодействия и характеризует выполнение работ с привлечением выделенных сил и средств.	Руководитель проводит плановые работы согласно инструкции. Дает команду на подключение коммуникаций. По линии ДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		Черныянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Информирует ЕДДС и потребителей о характере, времени продолжительности работ; через администрацию города, представляют соответствующую информацию в СМИ.	Руководитель работ на месте согласовывает вопросы взаимодействия и характеризует выполнение работ с привлечением выделенных сил и средств.	Руководитель проводит плановые работы согласно инструкции. Дает команду на подключение коммуникаций. По линии ДДС докладывает о ходе и объеме выполненных работ.
		УК ООО «Паритет»	Сообщают в ЕДДС о характере, и продолжительности работ. Информируют жильцов домов. Согласовывает вопросы взаимодействия по отключению коммуникаций.	Руководитель организует выполнение работ своими силами. При необходимости делает запрос на выделение дополнительной специальной техники.	Руководитель проводит плановые работы согласно инструкции. Согласовывает вопрос на подключение коммуникаций. Докладывает в ЕДДС о ходе и объеме выполненных работ.
		ОМВД России по Черныянскому району	По согласованию руководителя работ (по линии ДДС, через ЕДДС) – организует на месте ЧС группу организации дорожного движения и предпринимает меры (при необходимости) по охране общественного		

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
			порядка.		
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Участует в работе оперативного штаба. Осуществляет контроль за ходом выполняемых мероприятий. При необходимости организует выделение спецтехники для эвакуации автотранспорта, мешающего проведению ремонтных работ. Силами поисково-спасательных подразделений в готовности к ликвидации последствий теракта.	Оказывает помощь в привлечении дополнительных сил и средств.
	Совершение террористического акта (угроза совершения)	ОМВД России по Чернянскому району	Во взаимодействии с отделом в г. Старый Оскол УФСБ области, прокуратурой проводит оперативно-следственные действия, а также другие мероприятия по обеспечению безопасности населения города. Действует в соответствии с законодательством РФ. Осуществляет руководство и координацию действий служб жизнеобеспечения и пожарно-спасательных подразделений. Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мешающего проведению ремонтных работ.		
		АО «Теплоком», ПП «Чернянский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал» Чернянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», Чернянская газовая служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол, подразделения Главное управление МЧС России по Белгородской области, ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им П.В. Гапогченко»	Высылают в указанное место аварийные (дежурные) бригады. По прибытию на место, бригады приступают в распоряжение правоохранительных органов.	Оценивают обстановку, которая может сложиться в результате теракта (по своим направлениям). Действуют согласно указаний руководителя оперативного штаба.	
		Экономическое управление администрации Чернянского района	По решению руководителя оперативного штаба при развёртывании ПВР – организует на них питание отселённого населения.		

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
17	Поступление информации об обнаружении бесхозных предметов, ВОП времен ВОВ, а также сообщений о заминировании объектов	Муниципальные образовательные учреждения (МОУ)	По решению руководителя оперативного штаба при развёртывании ПВР – представляют необходимые помещения.		
		ООО «Трансэкспресс», МКУ «АХЧ» Чернинского района	По решению руководителя оперативного штаба при необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт		
		ОГБУЗ «Чернинская ЦРБ им П.В. Галотченко»	Подготовка коечной базы, медикаментов		
		МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального района «Чернинский район»	Через ЕДДС организует информирование заинтересованных служб (согласно алгоритму действий). Докладывает председателю КЧС и ОПБ города. При необходимости во взаимодействии со СМИ организует информирование населения.	Участует в работе оперативного штаба. Осуществляет контроль за ходом выполняемых мероприятий, организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мещающего проведение ремонтных работ. Силами спасательных подразделений в готовности к ликвидации последствий.	Оказывает помощь в привлечении дополнительных сил и средств.
		ОМВД России по Чернинскому району	Осуществляет руководство и координацию действий служб жизнеобеспечения. При обнаружении ВОП времен ВОВ организует охрану предмета до его изъятия и отправки на уничтожение. При необходимости проводит оперативно - следственные действия, а также другие мероприятия по обеспечению безопасности населения города. Организует эвакуацию автотранспорта (при необходимости), мещающего проведение ремонтных работ.		
		АО «Теплоком», ИП «Чернинский район» филиала «Северный» ГУП «Белоблводоканал», Чернинский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол, подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области, ОГБУЗ «Чернинская ЦРБ им П.В. Галотченко»	Высылают в указанное место аварийные (дежурные) бригады. По прибытию на место, бригады поступают в распоряжение правоохранительных органов.	Оценивают обстановку, которая может сложиться в результате взрыва (по своим направлениям). Действуют согласно указаний правоохранительных органов.	

№ п/п	Аварийная ситуация	Городские учреждения, предприятия	Оперативные действия, выделяемые силы и средства		
			I этап Организационные мероприятия	II этап Локализация аварии	III этап Ликвидация аварии
		Управление потребительского рынка	По решению руководителя оперативного штаба при развёртывании ГПВР – организует на них питание отселённого населения.		
		Муниципальные образовательные учреждения (МОУ)			
		ООО «Трансэкспресс», МКУ «АХЧ» Чернинского района	По решению руководителя оперативного штаба при развёртывании ГПВР – предоставляют необходимые помещения.		
		ООО «Трансэкспресс», МКУ «АХЧ» Чернинского района	По решению руководителя оперативного штаба при необходимости проведения эвакуации (отселения) населения, по распоряжению председателя КЧС и ОПБ города предоставляет пассажирский транспорт согласно договору об оказании автотранспортных услуг между МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» и ООО «Единая транспортная компания».		
		ОГБУЗ «Чернинская ЦРБ им П.В. Ганотченко»	Подготавливает коечную базу, медикаменты		